Hessen Mobil

Vorstellung der Projekte 2012 im Kreis Bergstraße

Andreas Moritz
Regionaler Bevollmächtigter Südhessen

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement

HESSEN

Organisatorischer Aufbau



Regionaler Bevollmächtigter Südhessen

Zuständigkeitsbereich

- Rheingau-Taunus Kreis
  1 Landrat, 8 Städte, 9 Gemeinden
- Landkreis Groß-Gerau
  1 Landrat, 7 Städte, 7 Gemeinden
- Landkreis Darmstadt-Dieburg
  1 Landrat, 9 Städte, 14 Gemeinden
- Landkreis Bergstraße
  1 Landrat, 10 Städte, 12 Gemeinden
- Odenwaldkreis
  1 Landrat, 5 Städte, 10 Gemeinden
- Stadt Wiesbaden
  1 Oberbürgermeister, 1 Bürgermeister
- Stadt Darmstadt
  1 Oberbürgermeister, 1 Bürgermeister

- Insgesamt **5 Landräte**, **3 Oberbürgermeister** und **92 Bürgermeister**

Ansprechpartner für den Kreis Bergstraße

Regionaler Bevollmächtigter Südhessen
Andreas Moritz, Bensheim
Tel.: (06251) 135-3000
andreas.moritz@mobil.hessen.de

Dezernat Planung Südhessen
Markus Schmitt, Darmstadt
Tel.: (06151) 3306-3000
markus.schmitt@mobil.hessen.de

Dezernat Verkehr Südhessen
Barbara Michalek, Bensheim
Tel.: (06251) 135-3310
barbara.michalek@mobil.hessen.de

Dezernat Bau Südhessen
Arno Krämer, Bensheim
Tel.: (06251) 135-3200
arno.kraemer@mobil.hessen.de

Dezernat Betrieb Südhessen
Hans-Dieter Klingberg, Darmstadt
Tel.: (06151) 3306-3400
hans-dieter.klingberg@mobil.hessen.de

Kompetenzcenter Verkehrs-infrastrukturförderung Süd
Holger Witt, Darmstadt
Tel.: (06151) 3306-3330
holger.witt@mobil.hessen.de

Projektübersicht Landkreis Bergstraße

Bundesfernstraßen

- A 5 Beseitigung v. AKR Schäden zw. AS Zwingenberg und Bensheim/Heppenheim, beide Fahrtricht.

- B 3, Ortsdurchfahrt Bensheim – Gemarkungsgrenze Zwingenberg
- B 37, Neckarbrücke West und Ost bei Hirschhorn
- B 38/460, Fürth/Lörzenbach – OD Fürth
- B 47, Ortsdurchfahrt Lindenfels (westlicher Teil bis Zufahrt Krankenhaus)
- B 460, Lorsch – Heppenheim
- B 37, Tunnel bei Hirschhorn
- B 38, Bettenbach – Ortsdurchfahrt Mörlenbach (Einmündung L 3120 nach Weiher)
- B 44, Groß-Rohrheim Nord
- B 3, Ortsdurchfahrt Heppenheim (nördlich B 460) – Bensheim
- B 47, Lorsch – AS Bensheim
- B 47, Lautertal/Elmshausen – Lautertal/Reichenbach
- B 44, Ortsdurchfahrt Lampertheim Süd

Projektübersicht Landkreis Bergstraße

Bundesstraßen

- B 460, Ortsdurchfahrt Heppenheim (Lehrstraße von B 3 bis Graben)
- B 460, Ortsdurchfahrt Fürth/Krumbach
- B 460, Ortsdurchfahrt Heppenheim , Instandsetzung der Grundwasserwanne (Eisenbahnunterführung)
- B 460, Fürth/Weschnitz – Wegscheide – Mossautal/Unter-Hiltersklingen

Projektübersicht Landkreis Bergstraße

Landesstraßen

- L 535, bei Unter-Abtsteinach, Instandsetzung einer Bachunterführung
- L 3103, Bensheim/Auerbach – Seeheim-Jugenheim/Balkhausen (ohne OD Bensheim/Hochstädten)
- L 3105, Ortsdurchfahrt Grasellenbach
- L 3105, Ortsdurchfahrt Wald-Michelbach/Affolterbach
- L 3408, Ortsdurchfahrt Birkenau, Ringstraße und Am Großen Falltor
- L 3099, bei Schlierbach, Instandsetzung einer talseitigen Stützwand
- L 3099, bei Schlierbach, Neubau einer hangseitigen Trägerbohlwand
- L 3257, Gorxheimertal/Trösel – Unter-Abtsteinach , Beseitigung eines Böschungsrutsches
- L 3398, Heppenheim – Hüttenfeld, Rad- und Gehweg (einschl. Neubau Brücke über die Weschnitz)
- L 3100, Ortsdurchfahrt Zwingenberg (B 3 bis Ortsende bzw. Kreisgrenze)
- L 3101, Lautertal/Staffel – Wurzelbach

Projektübersicht Landkreis Bergstraße

Kreissstraßen

- K 2, Viernheim – Landesgrenze
- K 4, Ortsdurchfahrt Viernheim (Heinrich-Lanz-Ring bis Am Kapellenberg)
- K 53, Ortsdurchfahrt Fürth/Linnenbach
- K 206, Ortsdurchfahrt Lindenfels/Schlierbach und freie Strecke bis zum Wald
- K 209, Birkenau/Reisen – Mörlenbach/Schimbach einschl. Durchlass am Reisener Hof

Autobahnbaumaßnahme 2012

A 5, Sanierung AKR Schäden von AS Zwingenberg bis Bensheim / Heppenheim
Fahrtrichtung Darmstadt und Fahrtrichtung Heidelberg



- Erneuerung der Fahrbahn
  Überbauung des schadhaften Betons („Betonkrebs“) mit Asphalt (SAMI-Bauweise), abschnittsweise Grundhafte Erneuerung
- Verkehrsführung: 4 + 0 (Richtung Süd)
  3 + 1 (Richtung Nord)

vsl. Baubeginn	**Juli 2012**
vsl. Bauende	**Oktober 2012**
Länge	**ca. 7,3 km**
Ansprech-partner	**Herr Klimes, Darmstadt**

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 37, Neckarbrücke West und Ost bei Hirschhorn



Baubeginn	**März 2012**
vsl. Bauende	**November 2013**
Brückenfläche	**ca. 6.093 + 3.987 m²**
Ansprechpartner	**Herr Arnold**

- Umfangreiche Instandsetzung der beiden Neckarbrücken: Erneuerung der Fahrbahnbeläge, Abdichtungen, Gehwegkappen, Geländer, Schutzplanken und Fahrbahnübergänge; Instandsetzung v. Betonschadstellen; Austausch von Entwässerungsrohren; Brücken, Widerlager und Pfeiler erhalten ein Oberflächenschutzsystem
- Verkehrsführung: Einbahnverkehr im Baustellenbereich Fahrtrichtung HD – Eberbach, Gegenrichtung Umleitung über Neckarschleife

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 38 / 460, Fürth/Lörzenbach – OD Fürth



Baubeginn	**Mitte März 2012**
vsl. Bauende	**Juni 2012**
Länge	**ca. 2,00 km**
Ansprechpartner	**Herr Arnold**

- Erneuerung der Fahrbahn (Ersatz von Binder- u. Deckschicht)
- einschl. B 460 vom Abzweig Mitlechterner Straße bis zum Knotenpunkt mit der B 38
- Verkehrsführung: Bau in 5 Bauabschnitten;
  BA 1 + 2 sowie Asphaltarbeiten der BA 3 – 5 unter Vollsperrung am Wochenende;
  alle anderen Arbeiten in den BA 3 – 5 mit halbseitiger Sperrung
  Umleitung während der Vollsperrung der B 460 über die Mitlechterner Straße und die K 24
  Umleitung der B 38 während der Vollsperrung über die K 24

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 47, Ortsdurchfahrt Lindenfels (westlicher Teil bis Zufahrt Krankenhaus)



- Erneuerung der Fahrbahn (Binder- und Deckschicht), teilweise Grundhafte Erneuerung
- Verkehrsführung: i. a. halbseitige Sperrung mit LSA / an 1 Wochenende Vollsperrung

vsl. Baubeginn	**Mai 2012**
vsl. Bauende	**Juni 2012**
Länge	**ca. 1,60 km**
Ansprech-partner	**Herr Strozyk**

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 460, Lorsch – Heppenheim



vsl. Baubeginn	**April 2012**
vsl. Bauende	**August 2012**
Länge	**ca. 4,35 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

- Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn
- einschl. Knotenpunkt Tiergartenstraße in Heppenheim
- Bau in 4 Bauabschnitten, Bau freie Strecke unter halbseitiger Sperrung, Bau Knoten-punkt Tiergartenstraße unter Vollsperrung der einmündenden Stadtstraßen bei gleichzeitiger Sperrung der AS-Äste zur A 5

Verkehrsführung 1

Verkehrsführung 2

Kreisstraßenbaumaßnahmen 2012

K 2, Viernheim – Landesgrenze



- Erneuerung der Fahrbahndeckschicht im Hocheinbau einschl. punktueller Schadstellensanierung
- Bauzeit: ca. 4 Wochen
- Verkehrsführung: Vollsperrung mit Umleitung über die L 631 in Richtung Heddesheim und weiter über die K 9751 zur K 2

vsl. Baubeginn	**Mai 2012**
vsl. Bauende	**Mai 2012**
Länge	**ca. 0,97 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

Kreisstraßenbaumaßnahmen 2012

K 4, Ortsdurchfahrt Viernheim (Heinrich-Lanz-Ring bis Am Kapellenberg)



vsl. Baubeginn	**Mai 2012**
vsl. Bauende	**Mai 2012**
Länge	**ca. 4,35 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

- Erneuerung der Fahrbahndeckschicht mit punktueller Schadstellensanierung
- Bauzeit ca. 3 Wochen
- Verkehrsführung: Einbahnverkehr im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Osten, der Verkehr in Fahrtrichtung Westen wird über die Autobahn umgeleitet

Kreisstraßenbaumaßnahmen 2012

K 11, Ortsdurchfahrt Mörlenbach/Ober-Liebersbach



- Ausbau der Ortsdurchfahrt
- Bauzeit ca. 5 Monate
- Verkehrsführung: Vollsperrung

vsl. Baubeginn	**April 2012**
vsl. Bauende	**September 2012**
Länge	**ca. 0,5 km**
Ansprechpartner	**Herr Arnold**

Kreisstraßenbaumaßnahmen 2012

K 53, Ortsdurchfahrt Fürth/Linnenbach

- Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn
- Erneuerung eines Durchlasses (etwa in Ortsmitte)
- Verkehrsführung: Provisorische Verbreiterung, halbseitige Sperrung mit LSA

vsl. Baubeginn	**Juni 2012**
vsl. Bauende	**Oktober 2012**
Länge	**ca. 0,8 km**
Ansprech-partner	**Herr Strozyk**

Landesstraßenbaumaßnahmen 2012

L 535, bei Unter-Abtsteinach, Instandsetzung einer Bachunterführung

- Instandsetzung der Bachunterführung (Sandsteingewölbe)
- Verkehrsführung: örtliche Umfahrung des Baustellenbereichs möglich

vsl. Baubeginn	**Mai 2012**
vsl. Bauende	**Juli 2012**
Brückenfläche	**27 m²**
Ansprech-partner	**Herr Strozyk**

Landesstraßenbaumaßnahmen 2012

L 3103, Bensheim/Auerbach – Seeheim-Jugenheim/Balkhausen (ohne Ortsdurchfahrt Hochstädten)



- Erneuerung der Fahrbahndeckschicht einschl. punktueller Schadstellensanierung
- Bau in 2 Bauabschnitten
- Verkehrsführung: Vollsperrung, Umleitung über Balkhausen und Jugenheim (L 3103)

Baubeginn	**Anfang März 2012**
vsl. Bauende	**Mitte April 2012**
Länge	**ca. 3,3 km**
Ansprech-partner	**Herr Strozyk**

Landesstraßenbaumaßnahmen 2012

L 3105, Ortsdurchfahrt Grasellenbach

- Erneuerung der Fahrbahn (Binder- und Deckschicht)
- Verkehrsführung: Umleitung des Durchgangsverkehrs über Hammelbach (L 3346)

vsl. Baubeginn	**April 2012**
vsl. Bauende	**August 2012**
Länge	**ca. 0,8 km**
Ansprech-partner	**Herr Arnold**

Landesstraßenbaumaßnahmen 2012

L 3105, Ortsdurchfahrt Wald-Michelbach/Affolterbach

- Erneuerung der Fahrbahn (Binder- und Deckschicht) in der Ortsdurchfahrt
- Verkehrsführung: Im allgemeinen halbseitige Sperrung mit LSA

vsl. Baubeginn	**Juni 2012**
vsl. Bauende	**September 2012**
Länge	**ca. 0,75 km**
Ansprech-partner	**Herr Arnold**

Landesstraßenbaumaßnahmen 2012

L 3408, Ortsdurchfahrt Birkenau, Ringstraße und Am Großen Falltor

vsl. Baubeginn	**Ende Mai 2012**
vsl. Bauende	**Anfang August 2012**
Länge	**ca. 0,4 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

- Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt
- Bauzeit ca. 2,5 Monate mit 4 Bauabschnitten
- Verkehrsführung: Vollsperrung im Bereich der Bauabschnitte mit großräumiger Umleitung (wie bereits in 2011) sowie innerörtlicher Umleitung
- 1. BA (Ringstraße), Bauzeit: 7 bis 8 Wochen
- 2. BA (Ringstraße – Zimmerstraße, im Bereich Bahnübergang), Bauzeit: 1 Woche
- 3. BA (Am Großen Falltor, im Bereich Bahnübergang), Bauzeit: 2 bis 3 Wochen (einschl. 4. BA)
- 4. BA (Am Großen Falltor / Bahnhofstraße)

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

L 3398, Heppenheim – Hüttenfeld , Radweg

- Radweg führt über vorhandenes Wirtschafts-wegenetz einschl. des Baus einer Brücke über die Weschnitz
- Verkehrsführung: keine Verkehrsbeeinflussung, da abseits der Fahrbahn
- Abwicklung der Maßnahme durch die Stadt Heppenheim / Stadt Lorsch

Baubeginn	**März 2012**
vsl. Bauende	**Sommer 2012**
Länge	**ca. 1,5 km**
Ansprechpartner	**Herr Hechler**

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 3, Ortsdurchfahrt Bensheim – Gemarkungsgrenze Zwingenberg



- Erneuerung der Fahrbahn mit punktueller Schadstellensanierung
- Verbreiterung der beidseitigen Radwege
- Verkehrsführung: halbseitige Sperrung / Einbahnregelung Fahrtrichtung Nord

vsl. Baubeginn	**Juni 2012**
vsl. Bauende	**Dezember 2013**
Länge	**ca. 2,55 km**
Ansprech-partner	**Herr Strozyk**

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 37, Tunnel bei Hirschhorn

vsl. Baubeginn	**Sommer 2012**
vsl. Bauende	**Ende 2012**
Tunnellänge	**356 m**
Ansprechpartner	**Herr Arnold**

- Instandsetzung der Tunnelinnenschale
- Verkehrsführung: Einbahnverkehr im Baustellenbereich Fahrtrichtung HD – Eberbach, Gegenrichtung Umleitung über Neckarschleife / erfolgt im Zuge der Verkehrs-sicherung für die Instandsetzung der beiden Neckarbrücken

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 38, Bettenbach – Ortsdurchfahrt Mörlenbach (Einmündung L 3120 nach Weiher)



vsl. Baubeginn	**Anfang Juli 2012**
vsl. Bauende	**Ende Juli 2013**
Länge	**ca. 1,4 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

- Die Erneuerung der Fahrbahn erfolgt in 3 unterschiedlichen Bauweisen:
  1. Panoramastraße bis hinter Einm. n. Weiher Grundhafte Fahrbahnerneuerung (26 cm)
  2. hinter Bahnübergang bis Panoramastraße Ersatz von Binder- und Deckschicht (12 cm)
  3. Einmündung Bettenbach bis Bahnübergang Austausch 4 cm Deckschicht mit punktueller Schadstellensanierung
- Verkehrsführung: Bau in 10 Bauabschnitten, bis auf einen 125 m langen Abschnitt im Bereich der Jahnstraße mit Umfahrung (BA6) wird der Verkehr halbseitig mit LSA geführt
- Abwicklung der Baumaßnahme durch die Gemeinde Mörlenbach

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 44, Groß-Rohrheim Nord



- Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn
- Verkehrsführung: Vollsperrung
  Umleitung über südlichen Kreisverkehrsplatz durch Groß-Rohrheim (B 44 alt) nach Klein-Rohrheim und in umgekehrter Richtung

vsl. Baubeginn	**Juli 2012**
vsl. Bauende	**August 2012**
Länge	**ca. 1,5 km**
Ansprech-partner	**Herr Strozyk**

Kreisstraßenbaumaßnahmen 2012

K 206, Ortsdurchfahrt Lindenfels/Schlierbach und freie Strecke bis zum Wald

vsl. Baubeginn	**Anfang Juli 2012**
vsl. Bauende	**Ende Juli 2012**
Länge	**ca. 0,5 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

- Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt
- Erneuerung der Fahrbahndeckschicht auf der freien Strecke bis zum Wald
- Verkehrsführung: Vollsperrung
  Umleitung über Lindenfels nach Fürth und in umgekehrter Richtung

Kreisstraßenbaumaßnahmen 2012

K 209, Birkenau/Reisen – Schimbach (einschl. Durchlass am Reisener Hof)



vsl. Baubeginn	**Anfang Juli 2012**
vsl. Bauende	**Ende Juli 2012**
Länge	**ca. 1,8 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

- Erneuerung der Fahrbahndeckschicht in Teilbereichen
- Verkehrsführung: Tagsüber Vollsperrung Umleitung über Wirtschaftswege

Landesstraßenbaumaßnahmen 2012

L 3099, bei Lindenfels/Schlierbach, Neubau einer hangseitigen Trägerbohlwand



vsl. Baubeginn	**August 2012**
vsl. Bauende	**September 2012**
Länge d. Neubaus	**ca. 150 m**
Ansprechpartner	**Herr Arnold**

- Neubau einer hangseitigen Trägerbohlwand am Ortsausgang von Schlierbach in Richtung Winkel zur Hangsicherung
- Verkehrsführung: Kurzzeitige Vollsperrung Umleitung über Lindenfels nach Fürth und in umgekehrter Richtung (nach Bauende K 206)

Landesstraßenbaumaßnahmen 2012

L 3099, bei Lindenfels/Schlierbach, Erneuerung einer talseitigen Stützwand

vsl. Baubeginn	**Juli 2012**
vsl. Bauende	**Februar 2013**
Länge d. Stützw.	**ca. 60 m**
Ansprechpartner	**Herr Arnold**

- Erneuerung einer talseitigen Stützwand am Ortsausgang von Schlierbach in Richtung Winkel
- Verkehrsführung: Vollsperrung für ca. 4 Wochen Umleitung über Lindenfels nach Fürth und in umgekehrter Richtung (nach Bauende K 206)

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 3, Ortsdurchfahrt Heppenheim (nördlich B 460) – Bensheim



- Erneuerung der Fahrbahn (Binder- und Deckschicht, teilweise nur Deckschicht)
- In der Ortsdurchfahrt Heppenheim wird der Bereich der Einmündung „Am Streitstein“ um eine Linksabbiegespur ergänzt

vsl. Baubeginn	**August 2012**
vsl. Bauende	**Oktober 2012**
Länge	**ca. 3 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

Verkehrsführung 1

Verkehrsführung 2

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 47, Lorsch – AS Bensheim



- Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn
- Verkehrsführung: 2+0 (Umleitung jeweils auf die Gegenrichtungsfahrbahn)

vsl. Baubeginn	**August 2012**
vsl. Bauende	**November 2012**
Länge	**ca. 2,7 km x 2**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

Verkehrsführung

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 47, Lautertal/Elmshausen – Lautertal/Reichenbach



- Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn
- Verkehrsführung: Halbseitige Sperrung mit LSA

vsl. Baubeginn	**August 2012**
vsl. Bauende	**Oktober 2012**
Länge	**ca. 1,1 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

Landesstraßenbaumaßnahmen 2012

L 3257, Gorxheimertal/Trösel - Unter-Abtsteinach, Beseitigung eines Böschungsrutsches



- Beseitigung eines Böschungsrutsches durch Überschütten einer bestehenden, teilweise eingebrochenen Stützmauer
- Verkehrsführung: Vollsperrung

vsl. Baubeginn	**August 2012**
vsl. Bauende	**September 2012**
Länge	**ca. 200 m**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

Landesstraßenbaumaßnahmen 2012 - **N E U**

L 3257, Gorxheimertal/Trösel - Unter-Abtsteinach (Böschungsrutsch – Unter-Abtsteinach)



- Erneuerung der Fahrbahn (Binder- und Deckschicht) zwischen dem Böschungsrutsch und Unter-Abtsteinach
- Verkehrsführung: Vollsperrung (Ausführung zeitgleich mit dem Böschungsrutsch)

vsl. Baubeginn	**August 2012**
vsl. Bauende	**September 2012**
Länge	**ca. 2,126 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 44, Ortsdurchfahrt Lampertheim Süd



vsl. Baubeginn	**September 2012**
vsl. Bauende	**November 2012**
Länge	**ca. 1,45 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

- Erneuerung der Fahrbahn (Binder- und Deckschicht)
- Verkehrsführung: Reduzierung von 2 auf 1 Fahrstreifen pro Richtung

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 460, Ortsdurchfahrt Heppenheim (Lehrstraße von B 3 bis Graben)

- Erneuerung der Fahrbahn (Binder- und Deckschicht)
- Verkehrsführung: Vollsperrung
  an 2 Wochenenden

vsl. Baubeginn	**September 2012**
vsl. Bauende	**Oktober 2012**
Länge	**ca. 0,3 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

Verkehrsführung

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 460, Ortsdurchfahrt Fürth/Krumbach



vsl. Baubeginn	**September 2012**
vsl. Bauende	**November 2012**
Länge	**ca. 1,16 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

- Erneuerung der Fahrbahn (Binder- und Deckschicht)
- Verkehrsführung: halbseitige Sperrung mit LSA

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 460, Ortsdurchfahrt Heppenheim, Instandsetzung der Grundwasserwanne (Eisenbahnunterführung)

vsl. Baubeginn	**September 2012**
vsl. Bauende	**Mitte 2013**
Fläche d. Stützw.	**ca. 758 m²**
Ansprechpartner	**Herr Arnold**

- Bauwerksinstandsetzung der Grundwasserwanne (Eisenbahnunterführung) und der Stützwand für den Rad-/Gehweg
- Verkehrsführung: halbseitige Sperrung mit LSA

Landesstraßenbaumaßnahmen 2012

L 3100, Ortsdurchfahrt Zwingenberg (B 3 bis Ortsende bzw. Kreisgrenze)

Baubeginn	**April 2011**
vsl. Bauende	**Juni 2012**
Länge	**ca. 1,16 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

- Erneuerung der Fahrbahn (Binder- und Deckschicht)
- Verkehrsführung: Vollsperrung
- Abwicklung der Baumaßnahme durch die Stadt Zwingenberg

Landesstraßenbaumaßnahmen 2012

L 3101, Lautertal/Staffel – Wurzelbach



vsl. Baubeginn	**Oktober 2012**
vsl. Bauende	**Oktober 2012**
Länge	**ca. 1,2 km**
Ansprechpartner	**Herr Dingeldein, DA**

- Erneuerung der Fahrbahn (Binder- und Deckschicht)
- Verkehrsführung: kurze Vollsperrung

Bundesstraßenbaumaßnahmen 2012

B 460, Fürth/Weschnitz – Wegscheide – Mossautal/Unter-Hiltersklingen



- Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn
- Verkehrsführung: Vollsperrung

vsl. Baubeginn	**September 2012**
vsl. Bauende	**Oktober 2012**
Länge	**ca. 5,75 km**
Ansprechpartner	**Herr Strozyk**

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement

HESSEN