

Darstellung der wesentlichen Einzelmaßnahmen im Station Niedernhausen (Taunus)

A) Maßnahmen mit Finanzierungsanteilen DB Station&Service gemäß § 5 Abs. (3)

- 1) Neubau des Hausbahnsteig 1 auf 76 cm über Schienenoberkante und einer Länge von 140 m einschließlich Rückbaumaßnahmen im Bereich des Neubaus inkl. Anpassung der Treppe an die neue Bahnsteighöhe;
- 2) Neubau der Bahnsteigüberdachungen an allen Bahnsteigen;
- 3) Anpassung/Erneuerung der Bahnsteigausstattung der Bahnsteige nach der DB-Richtlinie 813, insbesondere mit Beleuchtungsanlage, Funkuhren, Beschallung und Wegeleitsystem;
- 4) Neubau der Dacheindeckung am Hausbahnsteig 1.

B) Maßnahmen mit Finanzierungsanteilen des Landes und der Gebietskörperschaft gemäß § 5 Abs. (4) und (5)

- 1) Neubau von einem Aufzug gegenüber der vorhandenen Treppe am Hausbahnsteig 1
Neubau von jeweils einem Aufzug und einer Treppenanlage an den beiden Mittelbahnsteigen in Form einer Y-Lösung;
- 2) Neubau der Wetterschutzhäuschen;
- 3) Rückbau der Bahnsteigüberlängen am Mittel- und Außenbahnsteig;
- 4) Modernisierung der vorhandenen Personenunterführung zur Schaffung des barrierefreien Bahnsteigzugangs;
- 5) Neubau provisorischen Personenüberführung zwischen beiden Mittelbahnsteigen zur Gewährleistung des Reisendenzugangs während der Baumaßnahme.