

Dachgeschoss

Fenster
- Ausbau Holz- Fenster inkl. Fensterbänke innen und außen
- Einbau Holz- Alu- Fenster Uw= 0,85 W/m²K

Fenster
- Ausbau Holz- Fenster inkl. Fensterbänke innen und außen
- Einbau Holz- Alu- Fenster Uw= 0,85 W/m²K

Fenster
- Ausbau Holz- Fenster inkl. Fensterbänke innen und außen
- Einbau Holz- Alu- Fenster Uw= 0,85 W/m²K

Fenster
- Ausbau Holz- Fenster inkl. Fensterbänke innen und außen
- Einbau Holz- Alu- Fenster Uw= 0,85 W/m²K

Fenster
- Ausbau Holz- Fenster inkl. Fensterbänke innen und außen
- Einbau Holz- Alu- Fenster Uw= 0,85 W/m²K

Fenster
- Ausbau Holz- Fenster inkl. Fensterbänke innen und außen
- Einbau Holz- Alu- Fenster Uw= 0,85 W/m²K

Fenster
- Ausbau Holz- Fenster inkl. Fensterbänke innen und außen
- Einbau Holz- Alu- Fenster Uw= 0,85 W/m²K

Oberlichter in Firstwand

Abdichtung Wandsockel (W2.1-E)
- drückendes Wasser, mäßige Einwirkung

Abdichtung mit Abdichtungsbauarten aus:
- bahnenförmigen Abdichtungsstoffen sowie
- kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen

Rückbau Wandverkleidung
- Abbruch der KS- Vormauerschale
- Abbruch der Wärmedämmung, EPS, 50mm

Sanierung Wandaufbau
- Wärmedämmverbundsystem, mineralischer Aufbau, Wärmedämmung, d= 16cm, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mºK entspr. mind. EnEV 2013

Rückbau Giebelbekleidung
- Asbestplatten
- Holz
- Wärmedämmung, EPS
- Unterkonstruktion

Trennwände

Alle leichten Trennwände sind statisch nichttragend und dürfen nur mit einem Gesamtgewicht von maximal 5,00kN/m hergestellt werden.
In der Berechnung werden die leichten Trennwände nach DIN 1055, Teil 3, Abschnitt 4 mit einem Trennwandzuschlag von Δp=1,20kN/qm beim Nachweis der Decken berücksichtigt.
Beim Einbau ist DIN 4103 zu beachten.
Nichttragende Trennwände sind möglichst spät aufzumauern, um Auswirkungen aus Kriechen und Schwinden der Stahlbetondecke auf die Wände zu minimieren. Ebenso sind die Wände möglichst spät zu verputzen.

Alle Masse sind eigenverantwortlich durch den Unternehmer nach örtlichen Gegebenheiten zu prüfen und ggf. in Absprache mit der Bauleitung anzupassen

Durchbrüche: siehe Pläne der Fachingenieure sowie die Bewehrungspläne.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKRFB

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.

MAUERWERKSGÜTEN:

- Stahlbeton nach Statik
- Mauerwerk nach Statik
- Nadelholz
- Wärmedämmung
- .
- .

Auf der Decke stehende Leichtwände :
Wandgewicht einschl. Putz= 1.20kN/m²

OKFFB
OKRFB
OKFFB
OKRFB
ÄNDERUNGEN LT. INDEX IN DER TABELLE
SCHNITT/ANSICHT (Schnitt Nr. / Zeichnungs-Nr.)
DETAILHINWEIS (S. U. W.) Hinweis auf die Statik
T30 RS TÜRANFORDERUNG
+0,02 0,00 +0,02 -0,08 BODENSCHWELLEN, HÖHENANGABEN AB OKFF

- FUSSBODENDURCHBRUCH
- DECKENDURCHBRUCH
- WANDDURCHBRUCH
- SCHLITZ
- SCHLITZ UND WANDDURCHBRUCH
- SCHLITZ UND DECKENDURCHBRUCH
- SCHACHT

Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften auszuführen.
Arbeits- u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen Notwendigkeiten sowie das Bodengutachten sind bei der Ausführung zu beachten.

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

Projekt: Sanierung Bürgerhaus Engenhahn Talstraße 13 65527 Niedernhausen Liegenschaftsnummer		Projektnummer: 18/15
Planinhalt: **Dachgeschoss**		Plannummer: 23
Planungsstand: Werkplan Darstellungsart: Grundriss		Maßstab: 1:50
Bauherr: Gemeinde Niedernhausen Wirtjkplatz 65527 Niedernhausen	Architekt: Bielak Architekten und Bauingenieure An der Altwiese 5 65329 Hohenstein- Breithardt freigegeben: Datum:	Plandatum: 30.01.2019 Index:

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2018