

Anlage: PV-Eignung				1. Stromverbrauch 2015	ERGEBNIS	2. Solaranlagenbestand		ERGEBNIS	3. bauliche Änderung geplant	ERGEBNIS	geeignete Fläche vorhanden	ERGEBNIS	Stromverbrauchs-analyse	ERGEBNIS		
lfd. Nr.	OT	Bezeichnung	Adresse	> 5.000 kWh		Fremdanlage Spitzenleistung	eigene Anlage				a) Ausrichtung b) Verschattung c) ausreichend Fläche		a) Höhe des Verbrauchs b) Verlauf Tag+saisonal			
1	NH	Waldschwimmbad	Am Schwimmbad	195.973 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	Solarabsorber/-thermie	WEITERPRÜFUNG	nein	WEITERPRÜFUNG	Anlage wirtschaftlich, weitere Planung wird im Rahmen der Badsanierung als Anlage zur Verschattung der Liegeterrassen fortgeführt > ggfs. Förderzuschuss möglich					
2	NH	Autalhalle	Idsteiner Str. 59	146.632 kWh	WEITERPRÜFUNG	PV 170 kWp	nein	Prüfung beendet (Übernahme der Anlage nach Vertragsende prüfen)								
3	NH	Rathaus	Wilrijkplatz	66.821 kWh	WEITERPRÜFUNG	PV 5 kWp	nein	Prüfung beendet (Übernahme der Anlage nach Vertragsende prüfen/Denkmalenschutz untersagt sonstige Anlagen)								
4	NH	Kiosk-Anlage und WC	Freiherr-vom-Stein-Str. 1	1.137 kWh	Prüfung beendet											
5	OJ	Mehrzweckgebäude	Pfarrer-Anton-Thies-Platz	1.661 kWh	Prüfung beendet											
6	OJ	Altes Rathaus	Am alten Rathaus 7	1.697 kWh	Prüfung beendet											
7	EH	Altes Rathaus	In der Lei 2	2.251 kWh	Prüfung beendet											
8	NH	Feuerwehrgerätehaus	Zum Hammergrund 5	17.083 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	nein	WEITERPRÜFUNG	nein	WEITERPRÜFUNG	a) SW (Asbest!) b) im Winter gegeben c) ja	Prüfung beendet (Asbestsanierung notwendig)				
9	KH	Feuerwehrgerätehaus + A	Brunnenstr. 9	15.547 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	nein	WEITERPRÜFUNG	nein	WEITERPRÜFUNG	a) fast Flachdach/Asbest! b) teilweise + Stromleitung c) bedingt	Prüfung beendet (Asbestsanierung notwendig)				
10	OJ	Feuerwehrgerätehaus	Wiesenstr. 3a	5.394 kWh	WEITERPRÜFUNG	PV 21 kWp	nein	Prüfung beendet (Übernahme der Anlage nach Vertragsende prüfen)								
11	NS	Feuerwehrgerätehaus	Brückenstr. 25	2.984 kWh	WEITERPRÜFUNG	PV 12 kWp	nein	Prüfung beendet (Übernahme der Anlage nach Vertragsende prüfen)								
12	OS	Feuerwehrgerätehaus	Zum hohlen Stein 4	2.789 kWh	WEITERPRÜFUNG	PV 10 kWp	nein	Prüfung beendet (Übernahme der Anlage nach Vertragsende prüfen)								
13	EH	Feuerwehrgerätehaus	Talstr. 23	2.248 kWh	Prüfung beendet											
14	NH	Kinderkrippe "Schatzinsel"	Ahornstr. 11	21.647 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	nein	WEITERPRÜFUNG	nein	Prüfung beendet (Verbrauchsspitze im Winter/Ertragsspitze im Sommer)						
15	NH	Kinderkrippe "Schatzinsel"	Ahornstr. 11	12.985 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	nein	WEITERPRÜFUNG	nein	WEITERPRÜFUNG	a) Flachdach (ok.) b) nicht gegeben c) ja	Prüfung beendet (zahlreiche Dachöffnungen und zu hohe und statische Belastung)				
15	OS	Backes	Hauptstr. 9	207 kWh	Prüfung beendet											
16	NH	Kindertagesstätte Ahorns	Ahornstr. 11	10.543 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	nein	WEITERPRÜFUNG	Abriss wg. Neubau	Prüfung beendet						
		NEUBAU Kindertagesstätte Ahornstraße							Neubau (B-Plan "Farnwiese")	WEITERPRÜFUNG	(hohes Potential bei Berücksichtigung bei der Planung)	WEITERPRÜFUNG: Für evtl. Neubau dringend empfohlen				
17	NH	Kindertagesstätte Schäfer	Am Schäfersberg 46	18.568 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	nein	WEITERPRÜFUNG	nein	WEITERPRÜFUNG	a) Flach-/Gründach (ok.) b) unbedeutend c) ja	Prüfung beendet (zahlreiche Dachöffnungen und zu hohe und statische Belastung)				
18	KH	Kindertagesstätte + Rotes	Panoramastr. 5	11.402 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	nein	WEITERPRÜFUNG	nein	WEITERPRÜFUNG	a) SW + SO b) teilweise c) mehrere kleine Teilflächen	Anlage mit ca. 9 kWp auf dem SW-Dach des Hauptgebäudes geplant				
19	OJ	Kindertagesstätte	Pfarrer-Anton-Thies-Platz	5.397 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	Solarthermie	WEITERPRÜFUNG	nein	WEITERPRÜFUNG	a) S + W + Flachdach b) teilweise c) mehrere kleine Teilflächen	WEITERPRÜFUNG (niedrige Priorität wg. schlechten Installationsflächen und geringem Stromverbrauch)				
20	EH	Kindertagesstätte	Talstr. 25	10.544 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	nein	WEITERPRÜFUNG	nein	WEITERPRÜFUNG	a) WSW oder Freifläche b) unbedeutend c) ja	WEITERPRÜFUNG (hohe Priorität)				
21	NS	Kindertagesstätte	In der Bitterwies 3	4.733 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	nein	WEITERPRÜFUNG	nein	WEITERPRÜFUNG	a) S, W, O b) unbedeutend c) ja	WEITERPRÜFUNG (niedrige Priorität wg. geringem Stromverbrauch)				
22	NH	Jugendzentrum I4	Idsteiner Str. 4	3.040 kWh	Prüfung beendet											
23	NH	Friedhof Niedernhausen	Frankfurter Str.	1.870 kWh	Prüfung beendet											
24	OJ	Friedhof Oberjosbach	Königsteiner Str.	49 kWh	Prüfung beendet											
25	EH	Friedhof Engenhahn	Forsthausstr.	715 kWh	Prüfung beendet											
26	KH	Friedhof Königshofen	Waldstr. 7	3.487 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	PV 11 kWp	Prüfung beendet (Eigenverbrauch nach Ablauf der EEG-Vergütung prüfen)								
27	NS	Friedhof Niederseelbach	Oberstraße	44 kWh	Prüfung beendet											
28	OJ	Gemeinschaftszentrum O	Wiesenstr. 3a	24.742 kWh	WEITERPRÜFUNG	PV 18 kWp	PV 3 kWp	Prüfung beendet (Übernahme der Anlage nach Vertragsende prüfen)								
29	EH	Bürgerhaus	Talstr. 23	18.659 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	nein	WEITERPRÜFUNG	nein	WEITERPRÜFUNG	a) WSW oder Freifläche b) unbedeutend c) ja	Anlage mit ca. 13 kWp geplant; in 1. Ausschreibung keine Angebote eingegangen; Neuausschreibung vorgesehen				
30	OS	Dorfgemeinschaftshaus	Zum hohlen Stein 5	16.463 kWh	WEITERPRÜFUNG	PV 27 kWp	nein	Prüfung beendet (Übernahme der Anlage nach Vertragsende prüfen)								
31	NS	Lenzenberghalle	Neugasse 12	11.136 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	nein	WEITERPRÜFUNG	Eigentümer: Kreis	WEITERPRÜFUNG	a) S oder Flachdach b) unbedeutend c) ja	Prüfung beendet (Rheingau-Taunus-Kreis nicht weiter aktiv)				
32	NH	Bauhof	Zum Hammergrund 7	16.925 kWh	WEITERPRÜFUNG	nein	nein	WEITERPRÜFUNG	evtl. Komplettabriss/-sanierung	WEITERPRÜFUNG	(> erst Klärung der baulichen Zukunft; hohes Potential bei Nutzung der Lagerhallendächer)	WEITERPRÜFUNG: Für evtl. Neubau dringend empfohlen				
33	NH	Betriebsgebäude Gemein	Zum Hammergrund 7				Solarthermie					WEITERPRÜFUNG (hohe Priorität)				