

	Verwaltungsmitteilung	
	Vorlagen-Nr.: VM/0176/2021-2026	Vorlagenbearbeitung: Heiko Ströher
Aktenzeichen: FD III/3 651-11-16	Federführung: Fachdienst III/3	Datum: 05.10.2023

Zusätzlicher Sinkkasten in der Straße "Im Merzgrund" Oberseelbach

Beratungsfolge Gemeindevorstand Ortsbeirat Oberseelbach	Behandlung nicht öffentlich öffentlich
--	---

Bezug:

Der Ortsbeirat Oberseelbach hat in der Sitzung am 06.07.2023 unter dem Punkt Verschiedenes unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Ortsbeirat bittet um Information bis zur nächsten Ortsbeiratssitzung am 19.10.2023 wie mit dem Thema Wasser läuft den Merzgrund hinunter umgegangen werden wird. Der Ortsbeirat bittet hierzu um eine zeitnahe Lösung, so dass in der kommenden kalten Jahreszeit dieses Wasser im oberen Teil des Merzgrundes nicht nochmal überfriert und als Gefahrenstelle zum Tragen kommt, wie im Winter 2022/2023 geschehen.

Mitteilung:

Die Straße „Im Merzgrund“ ist gepflastert, die Querneigung ist nach innen zur mittig verlaufenden Entwässerungsrinne geneigt. Das Längsgefälle ist vergleichsweise hoch. Der Seelbach ist abschnittsweise verrohrt, im oberen Bereich der Straße „Im Merzgrund“ befindet sich ein Einlaufbauwerk. Dieses wird regelmäßig gewartet und von abgesetztem Schlamm befreit. In der Straße „Im Merzgrund“ verläuft neben der Bachverrohrung auch ein Mischwasserkanal, der auch das Schmutzwasser aus Lenzhahn sammelt und transportiert.

Im vergangenen Winter / Frühjahr konnte oft beobachtet werden, dass im Bereich des Einlaufbauwerks Grund- und Bachwasser über die Oberfläche der Straße „Im Merzgrund“ abfluss und bei entsprechend niedrigen Temperaturen festgefroren ist.

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die Situation:



Damit zukünftig kein Grund- bzw. Bachwasser mehr oberflächlich abfließt, wurde die Firma Jacobi beauftragt, einen zusätzlichen Sinkkasten in Höhe des Einlaufbauwerks, am äußeren Rand der Pflasterfläche, einzubauen. Ziel es, das Wasser zu sammeln und abzuleiten, bevor es die Straßenoberfläche erreicht.

Die Einbauarbeiten sollen Ende Oktober / Anfang November erfolgen.

Ströher
Fachdienstleiter III/3 Tiefbau

Anlagen:
keine